

Zusatz zum Merkblatt Objektfunkversorgung BOS-Digitalfunk Berlin

Punkt 7 (9):

Antennen, Antennensysteme,
Schlitzbandkabel und Verteilsysteme

Verlegung Strahlerkabel:

Beim Setzen der Metallschellen (jede 4' te) bitte beachten, dass an Biegungen z.B. über Türen möglichst eine Metallschelle in diesem Bereich anzubringen ist. Ein Durchhängen des Strahlerkabels in diesem Bereich ist im Brandfall zu verhindern.

Siehe Bilder:

Durchhängendes Kabel (übertrieben dargestellt)



Mögliche Metallschelle

